

TEBYT Aš, s.r.o.

Karlova 700/17, 352 01 Aš

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9502

IČ: 252 17 208, DIČ CZ25217208

tel.č.: 354403200

V Aši, 21.1.2020

Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky a výzva zájemcům k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

akce: Oprava střechy a fasády včetně balkónů – Nedbalova 9-11, Aš

TEBYT Aš, s.r.o. vyhláší ve smyslu § 27 písm. a) a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) v souladu s §53, veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl, nutných pro úplné dokončení a zprovoznění akce: **Oprava střechy a fasády včetně balkónů – Nedbalova 1787/ 9 - 1788/11 v Aši** a vyzývá zájemce k podání nabídky.

1. Základní informace

Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel: TEBYT Aš, s.r.o.
Sídlo: Karlova 700/17, 352 01 Aš
Právní forma: Společnost ručením omezeným
IČ : 252 17 208
DIČ: CZ25217208
Statutární orgán: jednatel společnosti – Marie Šedivcová
Kontaktní osoba: Stanislav Ston – stavební technik TEBYT Aš, s.r.o.
tel: 354 403 203, 736 612 203, e-mail: ston@tebyt-as.cz

Úchazeč o provedení stavebních prací uvede:

název firmy :
statutární, odpovědný zástupce :
adresa (vč. tel.č.) :
IČ, DIČ :

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a to i přesto, že se v některých částech této zadávací dokumentace zadavatel na ustanovení zákona odkazuje. Zadavatel uvádí odkazy na zákon z důvodu používání některých jeho právních institutů či termínů. Tyto odkazy na zákon jsou podpůrným prostředkem pro snadné, jednoznačné a srozumitelné uvedení požadavků zadavatele pro zpracování cenové nabídky dodavatelem.

2. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodání a provedení veškerých souvisejících prací nutných k úplnému řádnému dokončení opravy střešní krytiny, klempířských prvků a fasády včetně balkónů na objektu ubytovny v Aši, Nedbalova 9-11.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

V rámci opravy střechy bude provedena demontáž střešní krytiny z pálených tašek, odbourání nefunkčních komínových těles, odstranění laťování a klempířských prvků, montáž paropropustné fólie, střešních latí a montáž nové střešní krytiny z pálených tašek – typ Bobrovka. Nové klempířské prvky budou provedeny z titan-zinkového plechu.

V rámci opravy fasády a balkónů bude demontováno oplechování říms mezi podlažími, oplechování parapetů oken a nad vchody, zvětralá a poškozená omítka bude otlučena na cihelné zdivo, stejně jako místa po zatečení. Celá omítková část fasády bude celoplošně potažena vrstvou štukové omítky. Finální nátěr fasády bude proveden silikátovým nátěrem s podkladní penetrací. Cihelné obklady budou doplněny vhodným materiálem.

Opravy balkónů budou provedeny dle návrhu a projektové dokumentace zpracované statikem.

Veškeré práce budou prováděny z lehkého stavebního lešení, postaveného po obvodě budovy.

Práce budou probíhat za běžného provozu objektu.

Tyto a ostatní související stavební práce jsou zřejmé z technických zpráv, které jsou nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 4.

Předpokládaný termín provedení stavebních prací je květen - srpen 2020.

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel použil při stanovení kvalifikace pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim. Tento postup zadavatele ale neznamená, že výběrové řízení je v režimu zákona a v nadlimitním režimu.

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady dle § 74 a § 77 zákona předložením níže uvedených listin, z jejichž obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

A) Splnění základní způsobilosti dle §74 zákona v tomto rozsahu
§ 74 odst. 1 písm. a) prokázat čestným prohlášením

Upozorňujeme, že v případě, že bude dodavatel právnickou osobou nebo se řízení bude účastnit pobočka závodu, bude muset být také dodrženo § 74 odst. 2 a 3

§ 74 odst. 1 písm. b) prokázat čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. c) prokázat čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. d) prokázat čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. e) prokázat čestným prohlášením

Zadavatel připravil vzor čestného prohlášení. Tento vzor je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

B) Splnění profesní způsobilosti dle §77 zákona v tomto rozsahu

§ 77 odst. 1) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán a v případě, že zapsán není, předloží dodavatel písemné čestné prohlášení, že není v obchodním rejstříku zapsán

- § 77 odst. 2 písm. a) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (prostá kopie dokladu), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Požadavky zadavatele na prokázání dalších předpokladů:

Zadavatel požaduje v souladu s § 104 zákona o zadávání veřejných zakázek, aby měl dodavatel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli v hodnotě minimálně ve výši nabídkové ceny před uzavřením smlouvy.

Kopii uzavřené pojistné smlouvy předloží zadavateli účastník, se kterým bude uzavřena smlouva před jejím uzavřením. Nepředloženi požadovaných dokladů je bráno jako nedostatečná součinnost dodavatele se zadavatelem a tudíž bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 7 a dodavatele vyloučí z výběrového řízení.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno: 1. dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
2. dle nabídnuté záruční lhůty
3. dle termínu provedení zakázky,
kdy nabídková cena má váhu 70%, záruční doba 20% a termín provedení 10%.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše uvedených kritérií. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 113 - mimořádně nízká nabídková cena.

5. Soutěžní lhůta

Soutěžní lhůta začíná dnem **22.1.2020** a končí dne **25.2.2020 v 9,00 hod..**

6. Záruka za jakost a kvalitu díla

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 48 měsíců na celý předmět plnění.
Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízenou záruční lhůtu zakázky v měsících.

V nabídce uchazeče nesmí být záruční lhůta nižší, než požadovaná minimální délka záruky, jinak je to důvod pro vyloučení nabídky z dalšího posuzování.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny.

Cenová nabídka bude zpracována podle příložených položkových rozpočtů, které uchazeč vyplní (příloha č. 4), dále podle údajů v technickém popisu (příloha č.5.) a na základě prohlídky uchazečů při informační schůzce.

Nabídková cena bude rovněž obsahovat náklady na mimostaveništní dopravu a likvidaci vytěženého materiálu. Doklad o ekologické likvidaci demontovaného materiálu bude předán investorovi při předání dokončeného díla.

8. Platební podmínky.

Zadavatel poskytne zálohu na stavební práce dohodnuté ve smlouvě o dílo takto: na opravu střechy ve výši 30% z ceny za tento díl zakázky a na opravu fasády 30% z ceny za tento díl zakázky. Dokončené dílo bude hrazeno objednatelům do výše 80% celkové ceny díla, 10% bude uhrazeno po převjímce díla, 10% po odstranění případných nedodělků.

9. Podávání nabídek

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny TEBYT AŠ, s.r.o., Karlova 17, v pracovní době společnosti a dne **25.2.2020 do 9,00 hod.**

Nabídky budou předány v zalepené obálce, ve spojích přerazítkované razítky uchazeče, označené nápisem „**SOUTĚŽ – Oprava střechy a fasády včetně balkónů – Nedbalova 9-11, Aš**“.

Zpracované podklady je možné též zaslat doporučeně dopisem, označeným výše uvedeným způsobem, na adresu zadavatele (TEBYT AŠ, s.r.o., Karlova 17, 352 01 Aš).

10. Informační schůzka

Informační schůzka s prohlídkou stavby se uskuteční dne **28.1.2020 v 10,00 hod** se srazem na místě stavby, u domu Nedbalova 9-11 v Aši.

11. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude vypracována v písemné formě v českém jazyce, podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od str. č.1 a jednotlivé části budou tvořit jeden celek.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- krycí list nabídky (formulář - viz příloha č. 1)
- prokázání kvalifikačních předpokladů včetně pojistné smlouvy
- čestné prohlášení – příloha č. 2
- prohlášení k podmínkám výběrového řízení - příloha č. 3
- cenová nabídka - oceněný krycí list rozpočtu, rekapitulace a položkový rozpočet – příloha č. 4
- návrh smlouvy o dílo
- případné další přílohy a doplnění nabídky (např. obdobné stavební práce v posledních 3 letech)

12. Další požadavky zadavatele

a) Uchazeči předkládají nabídky bezplatně.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a soutěž o veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, případné zrušení musí oznámit všem uchazečům.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty pozměnit zadávací podmínky s tím, že případné úpravy neodkladně oznámí všem uchazečům.

d) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

e) **Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže kteréhokoliv uchazeče, který nesplní některou z podmínek stanovených touto výzvou.**

za zadavatele:

TEBYT AŠ, s.r.o.

Karlova 700/17, 352 01 Aš

DIČ: CZ25217208

IČO: 25217208 (1)

☎ 354 403 203

.....
Marie Šedivcová
jednatel

Krycí list nabídkyna akci : **Oprava střechy a fasády – Nedbalova 9-11, Aš**Údaje o uchazeči

Obchodní jméno	
Právní forma	
Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby	
IČ	
DÍČ	
Bydliště (u fyzické osoby)	
R.č. nebo datum narození (u fyzické osoby)	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka

Nabídková cena díla bez DPH		Kč
Výše DPH (21%)		Kč
Celková cena včetně DPH		Kč

Termínová nabídka

Zahájení stavby	
Dokončení stavby	
Počet kalendářních dní :	

Čestné prohlášení uchazeče

o splnění základní způsobilosti specifikované v § 74 odst. 1 a) – e) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

v rámci akce: „Oprava střechy a fasády – Nedbalova 9-11, Aš“

Já, níže podepsaný zástupce společnosti , se sídlem, IČ:,
čestně prohlašuji, že:

§74. odst.1., Zákona č. 134/32016 Sb.:

a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, ani nebyla vůči mně nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V dne

.....
Jméno a podpis oprávněného zástupce

**Prohlášení k podmínkám výběrového řízení
a čestné prohlášení o pravdivosti údajů**

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky výběrového řízení a že nabídková cena je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) a že jsme provedli prohlídku objektu, který je předmětem oprav, stavebních a montážních prací a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci akce – **Oprava střechy a fasády – Nedbalova 9-11, Aš.**

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Návrh řešení opravy střechy

Po obvodě budovy se postaví lehké fasádní lešení. Toto bude využito k souběžné opravě fasády.

Nad vstupními vchody, včetně zadního traktu bude zřízena ochranná stříška. Pro opravu balkónů bude lešení upraveno, aby bylo možno provést statické ztužení dle posouzení statika.

Bude postupně demontována střešní krytina z pálených tašek. Dále budou odbourány nadstřešní části nefunkčních a nepoužívaných komínů. A to do podstřešní části objektu. Zde budou zaslepeny. Předpoklad je, že zůstane pouze jeden, centrální komín, který je využíván pro kotelnu a odvětrání.

Suť bude transportována do přistavených zakrytých kontejnerů pomocí shozů. Vytříděná suť bude za poplatek odvezena na skládku.

Dále bude odstraněno laťování střechy a klempířské prvky střechy – žlaby, háky, oplechování komínů a výlezů, nadstřešní část odvětrání, oplechování nadstřešní části požární zdi, sněhové zachytávače. Rovněž budou demontována střešní okna a výlezy. Zachován zůstane pouze střešní výlez ke komínu.

Bude provedena prohlídka stávající nosné konstrukce krovu. Zejména části příložných krokví, které jsou uloženy na římsovém zdivu. V případě potřeby se provede výměna za nové prvky stejných rozměrů.

Veškeré dřevěné prvky krovu se očistí a ošetří ochranným nátěrem.

Na ošetřené nosné prvky se instaluje podstřešní paropropustná folie a střešní latě v rozměru a rozteči dle technických požadavků dodavatele krytiny.

Krytina pálená – typ Bobrovka bude v hlavní ploše položena na latě na sucho, v hřebeni a nároží do malty. Nárožní prvky, hřebenové prvky a prvky odvětrání budou součástí dodávky. Transport materiálu bude na střechu prováděn pomocí hydraulické plošiny.

Klempířské prvky budou nově provedeny z titan-zinkového plechu. Výlezová okna budou typu PREFA, rozměrů 600x600 mm.

V rámci oprav prostoru bude provedeno očištění stávající půdní cihelné dlažby, případně její doplnění a dospárování.

Návrh řešení opravy fasády

Opravy budou prováděny z lehkého fasádního lešení. Předpokládá se využití lešení zřízeného pro opravu střešní krytiny.

Budou zakryta okna a dveře folií z PE. Rovněž bude zakryt kamenný sokl .

Budou demontovány klempířské prvky – oplechování říms mezi podlažími, oplechování parapetů oken, oplechování nad vchody. V této souvislosti bude ve fasádě vysekána drážka 2x2 cm pro uvolnění a následné osazení nových prvků. Dále bude provedena demontáž konzol a praporových žerdí .

Bude vybourána nevhodná dozdivka římsového zdiva – po zazdění oken v severozápadní stěně.

Zvětralá omítka bude otlučena až na cihelné zdivo. Rovněž tak místa po zatečení – zejména na severovýchodní straně a místa nad oplechovanými římsami. Předpoklad je v rozsahu 50 % plochy.

Fasáda bude celoplošně otryskána tlakovou vodou, podklad bude opatřen hloubkovou penetrací.

Podkladní omítka bude doplněna hrubou maltou. V místech dozdívek otvorů plynosilikátovými tvárniciemi bude proveden postřík cementovou maltou a překrytí plochy zpevňujícím PVC pletivem do tmelu.

Celá omítková část fasády bude celoplošně potažena vrstvou štukové omítky. Finální nátěr plochy bude proveden silikátovým nátěrem s podkladní penetrací.

Cihelné obklady na pilastrech , kolem oken a na římsách budou doplněny vhodným materiálem – doporučen systém Klinker.

Kamenný sokl bude doplněn spárováním. Předpoklad je cca 20 % .

Návrh oprav balkónů

Balkóny v boční stěně:

U všech balkónů bude sejmuto jejich zábradlí. Zábradlí bude u stěn a u podlah balkónů odříznuté. Na odříznutá místa budou navařeny kotevní desky podle výkresu č.6. Budou opraveny spoje v křížení výplně a madel zábradlí. Zábradlí pak jako celek bude předáno k pozinkování.

Z podlah balkónů bude odsekaný svrchní cementový potěr až na úroveň plechových okapniček. Okapničky budou demontovány. Zvětralé strany desek balkónů budou odsekány až na celistvý neporušený beton. Z podhledů desek bude odstraněná narušená povrchová vrstva, obnažená betonářská výztuž bude odsekáním uvolněná z betonu desky, bude z ní odstraněná koroze a výztuž bude natřená proti korozi. Pak bude výztuž znovu zazděná do desky na cementovou maltu spolu s opravou cementové omítky.

Na odsekaných okrajích desek bude provedeno bednění pro dobetonování chybějící části desek. Bednění bude profilované podle původního profilu okrajů desek. Před montáží bednění budou do bočních hran desek po odsekání zvětralého betonu navrtány otvory po 15 cm od sebe a do nich zapuštěné chemické kotvy pro šrouby M10. Do zapuštěných chemických kotev budou zašroubovány šrouby M10 tak, aby vyčnívaly z betonu cca 5 cm. Na vyčnívající šrouby pak budou připevněny pruty betonářské sítě KARI $\phi 6$ - 100/100 zaháknutím za hlavy šroubů. Na rozích desek budou k síti ještě přidány pravoúhle zahnuté dvojice prutů $\phi 8$ kvůli spojení sítě v rozích. Po montáži výztuže a bednění pak budou okraje desek zabetonovány betonem C 30/37 XF1.

Na okraji desek budou připevněny nové okapničky rš. 160 mm z titan-zinkového plechu, spára mezi okapničkou a betonem desky bude vyplněna silikonem. Nakonec bude podlaha balkónů opatřena novým cementovým potěrem s rabicovým pletivem o tloušťce 3 cm se spádem 1,5 % k okraji desky.

Opravené a pozinkované zábradlí bude k balkónům připevněné na zapuštěné chemické kotvy šrouby M 10 jednak do stěny domu a dále do podlahy balkónů.

Balkón na boční stěně nad arkýřem:

Zde bude demontována provizorní stříška balkónu. Dále bude odstraněna stávající živičná krytina podlah balkónu. Po odstranění krytiny bude prohlédnut povrch a bude podle potřeby opraven vyrovnávacím potěrem. Na opraveném potěru bude provedena nátěrová hydroizolace. Na izolaci pak bude proveden pochozí potěr s rabicovým pletivem tloušťky min.3 cm, spádovaný k bočním stranám balkónu. Do bočních zděných sloupků balkónu budou v úrovni nového potěru zazděny do provrtaných otvorů chrliče ze 4-hranného jeklu 50 x 50 x 3.

U sloupků zábradlí provedených jako režné spárované zdivo, bude opravené jejich spárování. Z hlavic sloupků bude odstraněno jejich oplechování a provedené nové z titan-zinkového plechu. Dále bude opravena omítka stěn s okny pod balkónem mezi cihelnými pilastry.

Po opravě podlahy a sloupků balkónu bude znova připevněné pozinkované a opravené zábradlí a to stejným způsobem jako u balkónů do ulice.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Nedbalova 9 a 11, AS	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava střechy Nedbalova 9a11	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0005 12-1011	Vybudování zařízení staveniště	0
Z Montáž celkem	0005 12-1020	Provoz zařízení staveniště	0
R HSV celkem	0005 12-1030	Odstranění zařízení staveniště	0
N PSV celkem	0005 12-4010	Koordinační činnost	0
ZRN celkem	0005 21-1030	Dočasná dopravní opatření	0
	0005 21-1040	Užívání veřejných ploch a prostranství	0
HZS	0005 21-1080	Bezpečnostní a hygienická opatření na	0
RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava střechy Nedbalova 9a11
Objekt :	Nedbalova 9 a 11, Aš

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
005 12-1011 Vybudování zařízení staveniště		0,0	0	0
005 12-1020 Provoz zařízení staveniště		0,0	0	0
005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště		0,0	0	0
005 12-4010 Koordinační činnost		0,0	0	0
005 21-1030 Dočasná dopravní opatření		0,0	0	0
005 21-1040 Užívání veřejných ploch a prostranství		0,0	0	0
005 21-1080 Bezpečnostní a hygienická opatření na		0,0	0	0
005 23-1010 Revize		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy Nedbalova 9a11	0
Objekt :	Nedbalova 9 a 11, Aš	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmoc / MJ
Díl: 9	9	Ostatní konstrukce, bourání							
1	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	4,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
2	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	4,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
3	979 01-1329.R00	Příp. k mont. shozu za každé další podlaží	kus	8,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 01-1331.R00	Pronájem shozu (za metr)	den	91,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	20,07	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	31,12	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	871,39	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitros. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,12	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,12	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	20,07	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	11,05	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				0,00		0,00000	
Díl: 94	94	Lešení a stavební výtahy							
12	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.třad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	2 102,50	0,00	0,00	0,01838	38,64395	0,00000
13	941 94-1191.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031 lešení SPRINT	m2	2 102,50	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
14	944 94-5012.R00	Montáž zachytňné sítěšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	14,00	0,00	0,00	0,02279	0,31906	0,00000
15	944 94-5192.R00	Příplatek za každý měsíc použ. sítěšky, k pol. 5012	m	1 274,00	0,00	0,00	0,00176	2,24224	0,00000
16	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.třad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	2 102,50	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
17	944 94-5812.R00	Demontáž zachytňné sítěšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	14,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
18	949 94-2101.R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	den	91,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				0,00		41,20525	
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot							
19	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	41,21	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000	
Díl: 762	762	Konstrukce tesařské							
20	762 34-2811.R00	Demontáž letování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	886,31	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00700
21	762 34-3811.R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	223,06	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,01700
22	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	223,06	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
23	762 34-2202.R00	Montáž letování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	886,31	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
24	605-11080	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	6,13	0,00	0,00	0,55000	3,37150	0,00000
25	605-10013	Latí střešní profil smrkový 50/80 mm dl = 3 - 5 m	m	4 431,55	0,00	0,00	0,00180	7,97679	0,00000
26	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	27,41	0,00	0,00	0,02357	0,64605	0,00000
27	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	12,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00		11,99434	
Díl: 764	764	Konstrukce klempířské							

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy Nedbalova 9a11	0
Objekt :	Nedbalova 9 a 11, Aš	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	denhmot. / MJ
28	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	7,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00205
29	764 33-1851.R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	19,77	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00298
30	764 33-1852.R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, nad 45°	m	4,60	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00298
31	764 33-9812.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, nad 45°	m2	21,10	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00721
32	764 33-9842.R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, nad 45°	m2	4,58	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00721
33	764 34-5833.R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, nad 45°	kus	8,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00303
34	764 34-5843.R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, nad 45°	kus	4,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00463
35	764 34-7843.R00	Demontáž ventilační střišky, D do 200 mm, nad 45°	kus	1,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00081
36	764 34-8814.R00	Demontáž sněhového zachytáče, sklon do 45°	kus	213,40	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00416
37	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	252,20	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00069
38	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	138,71	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00336
39	764 36-1812.R00	Demontáž střešního okna ve vnitřní krytině, nad 45°	kus	4,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,02008
40	764 39-2842.R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	31,60	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00307
41	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	75,60	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00356
42	764 24-8611.R00	Sněhová zábrana REES rš. 570/0,7 mm	kus	213,40	0,00	0,00	0,00133	0,28382	0,00000
43	764 25-1624.R00	Žlabový roh hranatý 90° T1zn RHEINZINK rš. 330 mm	kus	8,00	0,00	0,00	0,00102	0,00816	0,00000
44	764 25-2604.R00	Žlab podokapní půlkulatý T1zn RHEINZINK rš. 333 mm	m	138,71	0,00	0,00	0,00261	0,36203	0,00000
45	764 25-9616.R00	Kolík závěsný T1zn RHEINZINK, ležatá drážka, nad 35°	kus	8,00	0,00	0,00	0,00064	0,00512	0,00000
46	764 29-2634.R00	Úžlabí T1zn RHEINZINK, rš. 500, ležatá drážka, nad 35°	m	14,00	0,00	0,00	0,00330	0,04620	0,00000
47	764 29-2633.R00	Úžlabí T1zn RHEINZINK, rš. 800, ležatá drážka, nad 10°	m	7,00	0,00	0,00	0,00707	0,04949	0,00000
48	764 53-1660.R00	Oplech. zdi T1zn RHEINZINK, tl. 0,8 mm, rš. 800, lepením	m	7,80	0,00	0,00	0,00732	0,05710	0,00000
49	764 53-3640.R00	Oplech. zdi T1zn RHEINZINK, rš. 500, plochá spojka	m	24,90	0,00	0,00	0,00599	0,14915	0,00000
50	764 29-2661.R00	Oplechování okapní hrany z T1zn RHEINZINK	m	138,71	0,00	0,00	0,00595	0,82532	0,00000
51	764 55-1614.R00	Koleno z T1 Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 120 mm	kus	9,00	0,00	0,00	0,00064	0,00576	0,00000
52	764 55-1623.R12	Odstok soklový T1 Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm	kus	9,00	0,00	0,00	0,00064	0,00576	0,00000
53	764 55-1623.R12	Odstok soklový T1 Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm	m	75,60	0,00	0,00	0,00203	0,15347	0,00000
54	764 24-2425.R00	Odvětrávací hlavice pro WC pr. 150mm, T1zn RHEINZINK	kus	8,00	0,00	0,00	0,00023	0,00184	0,00000
55	764 36-4291.R00	Montáž poklopu střešního Pz, vlnitá krytina	kus	4,00	0,00	0,00	0,00086	0,00344	0,00000
56	553-53003.1	Okno výlezové PREFA 600x600 mm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00600	0,02400	0,00000
57	764 89-2326.R00	Classic sřešní lavka d = 1,0 m, včetně úchytl	sada	6,00	0,00	0,00	0,00820	0,04920	0,00000
58	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 24 m	t	2,03	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				0,00		2,02986	
Díl: 765	Krytiny tvrdé								
59	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suří	m2	727,62	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,06700
60	765 31-1891.R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suří	m2	727,62	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
61	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenů, zvětř. malta, do suří	m	95,15	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,02300

Položkový rozpočet

Stavba : **Oprava střechy Nedbalova 9a11**
 Objekt : **Nedbalova 9 a 11, Aš**

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denimtot / MJ
62	765 31-8891.R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti	m	95,15	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
63	765 31-1613.R00	Pas užílabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni	m	10,00	0,00	0,00	0,00141	0,01410	0,00000
64	765 31-9711.R00	M. ukončení a zalomení střech taškami tvarovanými	m	95,15	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
65	765 31-9715.R00	Příplatek za sklon pro zalomení přes 35° do 45°	m	95,15	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
66	765 31-9111.R00	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. na sucho	m2	62,42	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
67	765 31-9131.R00	Přípl. za sklon pro m.zašť.bobrou přes 35° do 45°	m2	62,42	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
68	765 31-9412.R00	Montáž hřebene z hřebenačů do malty	m	95,15	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
69	765 31-9515.R00	Přípl.za sklon pro hřeben z prejzů přes 35° do 45°	m	95,15	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
70	765 31-9521.R00	Montáž nároží z prejzů do malty jednořadé	m	22,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
71	765 31-9525.R00	Přípl.za sklon pro m.nároží z prej.přes 35° do 45°	m	22,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
72	765 31-9611.RT2	Montáž užílabí kovovým pásem pás užílabí šířky 600 mm,Al,profilovaný, s těsněním	m	12,64	0,00	0,00	0,00140	0,01770	0,00000
73	765 31-9615.R00	Přípl.za sklon pro m.užílabí přes 35° do 45°	m	12,64	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
74	765 31-9820.RTZ	Montáž střešní lávky univerzální stoupačí komplet, rošt 400x250 mm	kus	5,00	0,00	0,00	0,00480	0,02400	0,00000
75	765 31-9820.RT3	Montáž střešní lávky univerzální stoupačí komplet, rošt 800x250 mm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00620	0,02480	0,00000
76	765 31-9952.R00	Montáž lemování proniků zdi a komínů prejzy, šikmé	m	9,20	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
77	765 31-9955.R00	Přípl.za sklon pro lem, prejzy od 35°do 45°	m	9,20	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
78	765 31-9211.R00	Mont.krytiny dřázk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2	727,62	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
79	765 31-9231.R00	Přípl.za sklon pro zašť.dr.krytin přes 35° do 45°	m2	727,62	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
80	765 31-9411.RT1	Montáž hřebene z hřebenačů na suchu s podložkou bobrovka	m	95,15	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
81	765 31-9415.R00	Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45°	m	95,15	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
82	765 31-9421.R00	Montáž nároží z hřebenačů na suchu s podložkou	m	9,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
83	765 31-9425.R00	Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45°	m	9,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
84	765 31-9813.RK4	Montáž tašky prostupové s nástavcem taška odvětrací s nástavcem, Falcovka 11, glazura	kus	15,00	0,00	0,00	0,00450	0,06750	0,00000
85	765 31-9911.R00	Přířezání a uchycení jednostranně bobrovek, rovné	m	65,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
86	765 31-9912.R00	Přířezání a uchycení jednostranně bobrovek, šikmé	m	65,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
87	765 31-9942.R00	Plošné kotvení háčky	m2	136,36	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
88	765 31-9945.R00	Přípl.za sklon pro přesek a kov.háčky od35°do 45°	kus	1.636,36	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
89	596-60011	Bobrovka kulatý řez režná základní	kus	8.000,00	0,00	0,00	0,00185	14,80000	0,00000
90	596-60015	Bobrovka kulatý řez režná poloviční	kus	1.000,00	0,00	0,00	0,00130	1,30000	0,00000
91	596-60018	Bobrovka segmentový řez režná okrajová levá-pravá 10x38cm	kus	1.000,00	0,00	0,00	0,00190	1,90000	0,00000
92	596-60022	Bobrovka kulatý řez režná hřebenová 18x25 cm	kus	317,13	0,00	0,00	0,00130	0,41227	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy Nedbalova 9a11	0
Objekt :	Nedbalova 9 a 11, A5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ
93	596-60025	Bobrovka kulaty řez rezná okapová 18x25 cm	kus	554,84	0,00	0,00	0,00130	0,72129	0,00000
94	596-60027	Bobrovka kulaty řez rezná větrací 18x38 cm	kus	261,72	0,00	0,00	0,00190	0,49727	0,00000
95	596-60660	Taška prostupová Bobrovka kovová	kus	15,00	0,00	0,00	0,00460	0,06900	0,00000
96	765 90-1001 R00	Montáž podstřešní fólie	m2	800,38	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
97	283-25088	Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH Super 210	m2	800,38	0,00	0,00	0,00021	0,16808	0,00000
98	283-29913	Plachta krycí s oky GUTTAFLANE stand. 80g/m2 6x8m	m2	800,38	0,00	0,00	0,00008	0,06403	0,00000
99	900-R04	Provizorní zastřešení při opravě střešního pláště, stavební dělník v tarif třídě 7	h	158,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
100	998 76-5102 R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	20,07	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				0,00		20,08004	
Díl: 783		Nátěry							
101	783 78-2211 R00	Nátěr tesacíských konstrukcí Bochemitem Optimal 2x	m2	985,54	0,00	0,00	0,00016	0,15769	0,00000
	Celkem za	783 Nátěry				0,00		0,15769	
Díl: M21		Elektromontáže							
102	210 20-0020 RAB	Hromosvod pro oba dva vchody budovy	kompl	1,00	0,00	0,00	0,29943	0,29943	0,00000
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00		0,29943	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Nedbalova 9-11, fasáda	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Nedbalova 9-11, fasáda	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Koordinační činnost	0
Z Montáž celkem	0	Zakrývání chodníku, geotextilie, PE folie, 210m ²	0
R HSV celkem	0	Zařízení staveniště, zřízení a odstranění	0
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Nedbalova 9-11, fasáda
Objekt :	Nedbalova 9-11, fasáda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Koordinační činnost		0,0	0	0
Zakryvání chodníku, geotextilie, PE folie, 210m2		0,0	0	0
Zařízení staveniště, zřízení a odstranění		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba: **Nedbalova 9-11, fasáda**
 Objekt: **Nedbalova 9-11, fasáda**

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
1	349 23-4831, R00	Doplnění zdíva okenních obrub s vybouráním, podokenní římsy - keramické cihly	m	16,00	0,00	0,00	0,06400	1,02400	0,00000
2	343 23-1112, R00	Přizdivky z cihel Klinker něm. formát, tl. 115 mm	m2	3,80	0,00	0,00	0,26128	0,99286	0,00000
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00		2,01686	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější							
3	620 99-1121, R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	186,31	0,00	0,00	0,00004	0,00745	0,00000
4	620 99-1121, R00	Zakryvání kamenného soklu před úpravou fasády - folie PE	m2	209,05	0,00	0,00	0,00004	0,00836	0,00000
5	622 45-4521, R00	Oprava vnějších omítek cement, štukových do 50 % horní římsa	m2	110,66	0,00	0,00	0,05837	6,45922	0,00000
6	622 45-4511, R00	Oprava vnějších omítek cement, hladkých do 50 % hlavní fasáda	m2	900,49	0,00	0,00	0,05793	52,16539	0,00000
7	622 45-4511, R00	Oprava vnějších omítek cement, hladkých do 50 % ostění okén	m2	66,30	0,00	0,00	0,05793	3,84076	0,00000
8	627 45-1641, R00	Oprava spárování cihelného zdíva stěn, pl. do 40 %	m2	161,87	0,00	0,00	0,00763	1,23507	0,00000
9	622 90-4112, R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 hlavní plocha, ostění, římsa	m2	1 077,37	0,00	0,00	0,00002	0,02156	0,00000
10	622 32-3041, R00	Penetrace podkladu HC-4 hloubková	m2	1 077,37	0,00	0,00	0,00035	0,37708	0,00000
11	620 45-1211, RT2	Postřik izolací nebo konstrukci vnějších, MC s použitím suché maltové směsi - na dozdívkách	m2	14,80	0,00	0,00	0,00925	0,13690	0,00000
12	622 47-1116, R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou hlavní plocha, ostění, římsa	m2	1 077,37	0,00	0,00	0,00598	6,44267	0,00000
13	622 47-1317, RU2	Nátěr nebo nátěrik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová Baumit SilikatColor	m2	1 077,37	0,00	0,00	0,00063	0,89422	0,00000
14	622 48-1113, R00	Potažení vnějších stěn sklotex, pleťvem, vypnutí na dozdívkách	m2	14,80	0,00	0,00	0,00049	0,00725	0,00000
15	622 48-1113, R03	Potažení vnějších stěn sklotex, pleťvem, vypnutí podhled římsy- zadní část	m2	12,40	0,00	0,00	0,00049	0,00608	0,00000
16	622 42-1121, RT2	Ornítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi- na dozdívkách	m2	14,80	0,00	0,00	0,03555	0,52614	0,00000
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				0,00		72,12814	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání							
17	978 03-6161, R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 % hlavní fasáda	m2	900,49	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,02900
18	978 03-6161, R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 % horní římsa	m2	110,65	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,02900
19	978 03-6161, R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 % ostění okén	m2	66,30	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,02900
20	978 02-3411, R00	Vysekáni a úprava spár zdíva cihelného mimo kornin.	m2	32,60	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,01400

Položkový rozpočet

Stavba :	Nedbalova 9-11, fasáda	0
Objekt :	Nedbalova 9-11, fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demimot / MJ
21	978 02-3471.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	30,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,01400
22	976 08-2131.R00	Vybourání objímek držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	10,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00100
23	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž srozu za 2 NP	kus	4,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
24	979 01-1331.R00	Pronájem srozu (za metr) 8 x 4 x 14	den	448,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
25	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	41,80	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,01400
26	976 08-2131.R00	Vybourání objímek držáků apod.ze zdiva cihelného praporevé žerdě a úchyty světel	kus	4,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00100
27	962 03-2641.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC nadstřešní části komínů - 3x3průduchy,1x5 průduchu	m3	7,80	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-1,67100
28	979 01-1311.R00	Svisla doprava suti a vybouraných hmot srozem	t	46,70	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
29	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	46,70	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
30	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	46,70	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
31	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Chocovice 25 km	t	1 175,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
32	979 99-0106.R00	Poplatek za skládku suti	t	46,70	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				0,00		0,00000	
Díl: 99	999 28-1108.R00	Staveništní přesun hmot	t	71,65	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000	
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
34	764 42-1830.R00	Demontáž oplechování říms,říš od 100 do 200 mm nad cihelnými římsami	m	334,58	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00094
35	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,říš od 100 do 330 mm	m	123,20	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00135
36	764 32-1852.R00	Demontáž oplechování říms, říš 900 mm, nad 45°	m	4,80	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00617
37	764 52-1430.R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, říš 200 mm	m	334,58	0,00	0,00	0,00265	0,88664	0,00000
38	764 51-0440.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, říš 250 mm	m	123,20	0,00	0,00	0,00299	0,36837	0,00000
39	764 52-2420.R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, říš 900 mm nad vchody	m	4,80	0,00	0,00	0,00586	0,02813	0,00000
40	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,28	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				0,00		1,28313	
Díl: M21		Elektromontáže							
41	078 87-7113.R00	Oprava - upevnění svodového vodiče demontáž a zpětná montáž na fasádu	m	36,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00		0,00000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Nedbařova 9-11, AS	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava balkonů Nedbařova 9-11	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0005121011	Vybudování zařízení staveniště	0
Z Montáž celkem	0005121021	Provoz zařízení staveniště	0
R HSV celkem	0005121031	Odstranění zařízení staveniště	0
N PSV celkem	0005122	Provozní vlivy	0
ZRN celkem	0005123	Územní vlivy	0
		0005124010	0
		Koordinační činnost	0
HZS	0005211010	Předání a převzetí staveniště	0
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava balkonů Nedbalova 9-11
Objekt :	Nedbalova 9-11, Aš

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
65 Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
66 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
715 Izolace chemické	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
005121011 Vybudování zařízení staveniště		0,0	0	0
005121021 Provoz zařízení staveniště		0,0	0	0
005121031 Odstranění zařízení staveniště		0,0	0	0
005122 Provozní vlivy		0,0	0	0
005123 Územní vlivy		0,0	0	0
005124010 Koordináční činnost		0,0	0	0
005211010 Předání a převzetí staveniště		0,0	0	0
005211030 Dočasná dopravní opatření		0,0	0	0
005211040 Užívání veřejných ploch a prostranství		0,0	0	0
005211080 Bezpečnostní a hygienická opatření na st		0,0	0	0
00524 Předání a převzetí díla		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava balkonů Nedbalova 9-11	0
Objekt :	Nedbalova 9-11, A5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demnoct / MJ
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
1	311 35-1805; R00	Bednění nadžáklí zdl pohled hl. oboustranné-zřízení	m2	4,79	0,00	0,00	0,0603	0,28888	0,00000
2	311 35-1806; R00	Bednění nadžákladových zdl oboustranné-odstranění	m2	4,79	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0,28888	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce							
3	411 32-1515; R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	0,33	0,00	0,00	2,52522	0,84090	0,00000
4	411 36-1721; R00	Vyztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S)	t	0,04	0,00	0,00	1,02139	0,04086	0,00000
5	411 36-1921; R00	Vyztuž stropů svařovanou sítí	t	0,02	0,00	0,00	1,05544	0,01794	0,00000
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				0,00		0,89970	
Díl: 62		Upravy povrchů vnější							
6	621 47-7125; RT2	Oprava vnější hladkých omítek podhledů složitost fasády .il., množství oprav plochy 41-50 %	m2	6,40	0,00	0,00	0,03676	0,23526	0,00000
7	622 47-7378; RT2	Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem, slož. fasády VII., rozsah 66-80%	m2	16,64	0,00	0,00	0,10333	1,71941	-0,09200
8	627 45-1641; R00	Oprava spárování cihelného zdíva stěn, pl. do 40 %	m2	22,56	0,00	0,00	0,00763	0,17213	0,00000
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				0,00		2,12681	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce							
9	632 41-3130; RT6	Potěr ze SMS Knauř, ruční zpracování, tl. 30 mm BN-30 rychletuhlouci, 30 MPa	m2	13,39	0,00	0,00	0,06050	0,81010	0,00000
10	632 41-5106; RU	Potěr Morfisco samonivelizační ručně tl. 6 mm MFC Final 410	m2	13,39	0,00	0,00	0,01035	0,13859	0,00000
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		0,94868	
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy							
11	941 94-1031; R00	Montáž lešení leh. řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	354,00	0,00	0,00	0,01838	6,50652	0,00000
12	941 94-1191; R00	Připlatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	708,00	0,00	0,00	0,00085	0,60180	0,00000
13	941 94-1831; R00	Demontáž lešení leh. řad s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	354,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
14	944 94-5812; R00	Demontáž záchytné sítěšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	16,40	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	94 Lešení a stavební výťahy				0,00		7,10832	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem. stav.							
15	953 98-1102; R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	90,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
16	766	Formátování desek	Kč	38,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem. stav.				0,00		0,00000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
17	961 05-4111; R00	Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 450 mm	m	0,33	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,38200
18	967 04-3111; R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm úprava ložné spáry	m2	8,74	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,26400
19	003	Poplatek za skládku	Kč	6 548,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava balkonů Nedbalova 9-11	0
Objekt :	Nedbalova 9-11, Aš	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	derhmot. / MJ
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				0,00		0,00000	
Díl:	711	izolace proti vodě							
20	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastac (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	13,39	0,00	0,00	0,000340	0,04553	0,00000
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				0,00		0,04553	
Díl:	712	Živičné krytiny							
21	712 30-0832.RT1	Odstanění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvě z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	4,65	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,01000
	Celkem za	712 Živičné krytiny				0,00		0,00000	
Díl:	715	Izolace chemické							
22	715 19-1001.R00	Izolace chem.dopl.dilatačních spár.fólie vodovorná	m	11,00	0,00	0,00	0,00021	0,00231	0,00000
	Celkem za	715 Izolace chemické				0,00		0,00231	
Díl:	764	Konstrukce klempířské							
23	627 99-1017.R00	Těsnění spár tmelem Butylplast profil do 6 cm2	m	16,80	0,00	0,00	0,00140	0,02352	0,00000
24	931 98-1021.R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem	m	16,80	0,00	0,00	0,00105	0,01764	0,00000
25	764 53-1640.RT1	Oplechování zdi z TIZn RHEINZINK, rš. 500, lepením plech prePATINA wazblank	m	16,80	0,00	0,00	0,00396	0,06653	0,00000
26	764 53-1670.RT1	Oplech zdi TIZn RHEINZINK,tl.0,8mm,rš.1000,lepením plech prePATINA wazblank	m	1,22	0,00	0,00	0,00930	0,01135	0,00000
27	764 32-1820.R00	Demontáž oplechování fims, rš 500 mm, do 30°	m	16,80	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00426
28	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdi, rš 600 mm	m	1,22	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00337
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				0,00		0,11903	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické							
29	953 94-1121.R00	Plechý nárožní ochranné hliníkové 1 x 80 x 1500 mm zaliti maltou do betonu	kus	16,00	0,00	0,00	0,00705	0,11280	0,00000
30	953 98-1302.R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 90 mm, M10, malta POLY	kus	64,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
31	767 14-1918.R00	Oprava stěn pro beztmele zasklení, výměna skla	kus	40,00	0,00	0,00	0,00019	0,00760	0,00000
32	767 39-2802.R00	Demontáž krytín stěch z plechů, šroubovaných doplní práce - svařování konzol táhla	m2	9,02	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-0,00700
33	767 99-5104.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	2,00	0,00	0,00	0,00005	0,00010	0,00000
34	767 99-1912.R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	40,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
35	953 94-1211.R00	Plechý kotvení do stěn 160X50X10 mm	kus	24,00	0,00	0,00	0,00234	0,05616	0,00000
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				0,00		0,17666	
Díl:	783	Nátěry							
36	783 10-1841.R00	Odstanění nátěrů z mostních konstrukcí oškrábáním	kg	806,40	0,00	0,00	0,00001	0,00806	0,00000
	Celkem za	783 Nátěry				0,00		0,00806	